

ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES

**BEG ROHU
56510 SAINT PIERRE QUIBERON**

RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES

**CADRE DE DÉCOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
C.D.P.G.F.**

LOT N° 1 DESAMIANTAGE

Equipe de maîtrise d'œuvre :

Architecte : **ISTHME ARCHITECTURE** 134, rue Général de Gaulle 56510 SAINT PIERRE QUIBERON
tel. 02 97 78 05 32 mail : justine.gardahaut@wanadoo.fr

Bureau d'étude technique : **Sarl Bureau d'Études Michel PHILIBERT** 23, Clos du Poirier 56250 SAINT NOLFF
tel. 02 97 45 41 46 mail : michel.philibert@wanadoo.fr

le 12 Juin 2014

Avertissement : les quantités données dans le présent document, le sont à titre indicatif et n'engagent pas l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il appartient à chaque entreprise de les vérifier et les modifier si nécessaire.

DESAMIANTAGE				ml	hauteur	m ²
ENTREE						
				m		
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-entrée-mur et cloison	7,44 ml	0,1	0,74 m ²
LAVABOS + Local situé derrière les lavabos						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-lavabos-mur et cloison	20,1 ml	0,1	2,01 m ²
	Colle FAIENCES	P9	Bâtiments vestiaires sanitaires-lavabos-mur et cloison	10,64 ml	1,85	19,68 m ²
SANITAIRES						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-sanitaires-mur et cloison	15,04 ml	0,1	1,50 m ²
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-sanitaires-mur et cloison	14,02 ml	0,1	1,40 m ²
	Colle FAIENCES	P12	Bâtiments vestiaires sanitaires-sanitaires-mur et cloison	0,76 ml	0,32	0,24 m ²
			<i>au-dessus des deux vasques</i>	0,76	0,32	0,24 m ²
			<i>urinoirs</i>	0,4	1,5	0,60 m ²
LOCAL ENTRETIEN						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-Local entretien-mur et cloison	6,75 ml	0,1	0,68 m ²
COULOIR						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-Couloir-mur et cloison	25,58 ml	0,1	2,56 m ²
	Colle FAIENCES		NON REPERTORIE	7,6	3	22,80 m ²
VESTIAIRES						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-Vestiaires-mur et cloison	1,45 ml	0,1	0,14 m ²
VESTIAIRES ADULTES ET ENFANTS						
	Colle Plinthes	S3	Bâtiments vestiaires sanitaires-Vestiaires adultes et enfants-mur et cloison	20,6 ml	0,1	2,06 m ²
DOUCHES						
	Colle FAIENCES	S9	Bâtiments vestiaires sanitaires-Vestiaires adultes et enfants-mur et cloison	30,6 ml	2	32,6 m ²
				1,8 ml	1	2,8 m ²
	Colle FAIENCES	P13	Bâtiments vestiaires sanitaires-Vestiaires adultes et enfants-mur et cloison	14,15 ml	3	17,15 m ²
				1,8 ml	2	3,6 m ²
				13,45 ml	1	13,45 m ²
	soustractions		fenêtres bandeau	3	1,6	0,9 m ²
DOUCHES						
	Colle Plinthes		NON REPERTORIE	8,55 ml	0,1	0,86 m ²
DISTRIBUTION DU MATERIEL						
	Colle Plinthes			30,4 ml	0,1	3,04 m ²
TOTAL						123,84 m ²
TOTAL PLINTHES				149,92 ml	soit	14,99 m ²
TOTAL FAIENCES						112,33 m ²