

# Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

## SITES DE L'ENVS

Beg Rohu  
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen  
56170 QUIBERON

**Bordereau de Prix Unitaire**

**Lot n° 15 : Désamiantage**

**Années : 2020 – 2025**

## Lot n° 15 : Désamiantage

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
DESA1	* <b>Etablissement du plan de retrait par opération , sur support informatique CD (Word ou Excel)</b>	U	1		0,00
					0,00
	* <b>Confinement de zone y compris dépose et évacuation en fin de chantier</b>				0,00
DESA2	- Etanchéité fenêtre	m <sup>2</sup>	5		0,00
DESA3	- Polyane double pour étanchéité en limite de zone ou en ceinturage de zone	m <sup>2</sup>	5		0,00
DESA4	- Création d'un SAS d'accès, surface de sol	m <sup>2</sup>	5		0,00
DESA5	- PV par compartiment de SAS	U	2		0,00
DESA6	- Essais d'étanchéité de confinement de zone	U	2		0,00
					0,00
	* <b>Filtration d'air</b>				0,00
DESA7	- Mise en œuvre de l'ensemble d'équipements de filtration de la zone de travail	U	1		0,00
	<i>Nota : coût par chantier y compris location de matériel</i>				0,00
DESA8	- Remplacement de filtres, lié aux délais, réglé sur la base d'un coût hebdomadaire de :	U	1		0,00
					0,00
DESA9	* Branchement, filtration et évacuation des eaux. Coût unitaire par chantier	U	1		0,00
					0,00
DESA10	* Analyses et mesures libératoires en fin de chantier	U	6		0,00
					0,00
DESA11	* Grattage de flocage d'amiante, brossage, aspiration du support par tous les moyens à la charge de l'entreprise	m <sup>2</sup>	10		0,00
					0,00
DESA12	* Surfactage	m <sup>2</sup>	10		0,00
					0,00
DESA13	* Enlèvement de calorifuges quelles que soient leur protection (plâtre, tôle, PVC...)	ml	20		0,00
					0,00
					0,00
	* <b>Sols</b>				0,00
DESA14	- Arrachage de sol en amiante par grattage en phase humide ou rabotage mécanique (il est compris dans ce poste le revêtement de sol et la colle)	m <sup>2</sup>	100		0,00
DESA15	- Dépose du revêtement de sol seul	m <sup>2</sup>	100		0,00
					0,00
DESA16	* Dépose de dalles de plafonds amiantées	m <sup>2</sup>	10		0,00
					0,00
	* <b>Dépose de plaques en amiante ciment, gaines, canalisations :</b>				0,00
DESA17	- Plaques lisses ou ondulées, démontage	m <sup>2</sup>	5		0,00
DESA18	- Rives et faitages	ml	5		0,00
DESA19	- Gouttières et chéneaux de tous types, pluviales	ml	5		0,00
DESA20	- Couvre joint de dilatation	ml	5		0,00
	<i>NB : en cas de démontage de cloison à 2 faces, il sera pris en compte la surface par face déposée</i>				0,00
					0,00
	* <b>Dépose de gaines de ventilation en amiante cimenté</b>				0,00
DESA21	- Diamètre inférieur à 200 mm (ou surface équivalente)	ml	5		0,00
DESA22	- Diamètre compris entre 200 et 400 mm	ml	5		0,00
DESA23	- Diamètre supérieur à 400 mm	ml	5		0,00
DESA24	- Descellement en traversée murs ou planchers	U	5		0,00
					0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	* Conditionnement des déchets et descente sur tous niveaux de l'ENVS	m³	5		0,00
DESA25	* Frais de mise en décharge centralisée des déchets, compris remise du bordereau de transmission de suivi des déchets.	m³	5		0,00
DESA26	* Conditionnement pour INERTAM des déchets et sortie	m³	5		0,00
DESA27	* Frais d'inertage par le procédé INERTAM (sur demande spécifique du maître d'ouvrage)	m³	3		0,00
	<b>Travaux annexes liés au désamiantage</b>				0,00
	* <b>Dépose et repose d'équipements électriques, soit :</b>				0,00
DESA28	- Inter	U	20		0,00
DESA29	- Prises tous types	U	20		0,00
DESA30	- Appareils lumineux tous types	U	10		0,00
DESA31	- Réseaux sous tubes	ml	10		0,00
DESA32	- Armoire électrique	U	1		0,00
					0,00
	* <b>Plafonds</b>				0,00
DESA33	Dépose de plafonds de tous types pour permettre le désamiantage	m²	20		0,00
DESA34	Plafonds fibres tous types non décoratifs	m²	20		0,00
DESA35	PV pour dalles de fibres avec motifs décoratifs	m²	20		0,00
DESA36	Plafonds bacs d'acier isolés de 600 x 600	m²	10		0,00
DESA37	Plafonds en bacs en bandes	m²	5		0,00
					0,00
	NB : ces prix comprennent toutes les découpes et adaptations nécessaires au rééquipement des locaux				0,00
					0,00
	* <b>VCF et CCF</b>				0,00
	Dépose de clapets coupe feu ou volet coupe Feu y compris descellement et désolidarisation des gaines raccordées sur ce dernier. Les déconnexions électriques du type réarmement et détection incendie seront réalisées par l'exploitant.				0,00
					0,00
DESA38	CCF ou VCF de petite dimension:(0,01 à 0,16 m²)	U	2		0,00
DESA39	CCF ou VCF de dimension moyenne:(> 0,16 à 0,36 m²)	U	2		0,00
DESA40	CCF ou VCF de grande dimension:(>0,36 à 1m²)	U	2		0,00
DESA41	CCF ou VCF de dimension supérieur:(>1m²)	U	2		0,00
DESA42	Dépose de volet coupe feu de type guillotine ou autre forme quelque soit la section. La prestation comprend le descellement et la desolidarisation des gaines. Les déconnexions électriques du type réarmement et détection incendie seront réalisées par l'exploitant	U	2		0,00
DESA43	* Remplacement de protections amiante par matériaux coupe feu 2H en plâtre sur tous supports	m²	5		0,00
DESA44	Remplacement flocage coupe feu 2H avec structure d'accroche type nergalto	m²	5		0,00
DESA45	* Remplacement du calorifugeage par laine de verre ou coquille mousse avec protection PVC M1	ml	5		0,00
	NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante 7				0,00
DESA46	* PV pour protection de calorifuge en tôle d'aluminium	ml	5		0,00
	NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante 7				0,00
DESA47	* PV pour protection toilée en plâtre + revêtement peinture bitume	ml	5		0,00
					0,00



N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
-----------------	---------	--------------------	------	--------------	---------------











**Travaux d'entretien, de réparation et travaux neufs de faible importance des ensembles immobiliers de l'ENVS  
2020-2025**

Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier €		
					5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n° 15	Désamiantage		P A , rue 56 ,,, <u>Tel. :</u> <u>Fax. :</u> <u>Mail : @.fr</u>	%	%	%	%